

# 参 考 設 計 書

工 事 名	宇都宮市食肉地方卸売市場及びと畜場等解体工事（Ⅱ期）
工事期間	契約締結日～令和3年12月28日まで
工事場所	栃木県宇都宮市川田町220番地





## 直接工事費明細 (2/6)

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
④	地中杭引抜工事						
	機械類回送費		1	式			組立・解体共
	敷鉄板		1	式			
	RC杭引抜き	400φ×7000L	179	本			埋戻し共
		450φ×7000L	50	本			埋戻し共
	引抜杭処理		144.0	m3			
	④の計						
⑤	電気設備		1	式			照明ほか
	⑤の計						
⑥	機械設備						
	空調設備		1	式			
	石綿含有ダクトパッキン	平均 1000×800程度	300	ヶ			
	生産設備ほか		1	式			
	⑥の計						
⑦	発生材処理						
	積込費	コンクリートガラ	3,154.0	m3			
		内装材及び外装材	786.0	m3			
	運搬処分費	コンクリートガラ	3,154.0	m3			
		石膏ボード	8.0	m3			
		石綿含有建材	2.0	m3			レベル3
		廃石綿 (ダクトパッキン)	6.0	m3			

直接工事費明細 (3/6)

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
		解体系混合廃棄物	770.0	m3			安定型
	⑦の計						
⑧	発生スクラップ (有価物) 控除	H2	250.0	t			
	⑧の計						
	(1)の計						
(2)	処理工場 (カット施設)						
①	内部造作とりこわし						
	冷蔵庫・冷凍庫	断熱パネル t50~t275	2,587.0	m2			
	床仕上材	塩ビシート	560.0	m2			
		フローリング	146.0	m2			
		タイルカーペット	162.0	m2			
		システム置床 (合板)	542.0	m2			
	壁仕上材	プラスターボード	1,682.0	m2			
		ケイカル板 (レベル3)	1,318.0	m2			
		ケイカル板二重張り (レベル3)	505.0	m2			
	天井仕上材	プラスターボード	283.0	m2			
		プラスターボード二重張り	695.0	m2			
		ケイカル板 (レベル3)	163.0	m2			
		グラスウール t=100	786.0	m2			
		ウレタン吹付 t=25	1,542.0	m2			
	1F押えコンクリート下	断熱材 t=100~200	533.0	m2			

## 直接工事費明細 (4/6)

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
		アスファルト防水	1,340.0	m2			
	①の計						
②	鉄骨造上屋とりこわし (2階建)						
	鉄骨造上屋	外壁サンドイッチパネル張り	2,874.0	m2			
	同上デッキコンクリート	t=100	1,259.0	m2			
	同上押えコンクリート	t=100	1,534.0	m2			
	同上ALC間仕切壁	t=100	98.0	m2			
	②の計						
③	基礎とりこわし						
	基礎コンクリート		1,141.0	m3			
	ラップルコンクリート		417.0	m3			
	押えコンクリート	断熱材上部コンクリート	320.0	m3			
	③の計						
④	電気設備		1	式			照明ほか
	④の計						
⑤	機械設備						
	空調設備		1	式			
	同上フロンガス回収処理		1300.0	kg			
	生産設備類		1	式			
	⑤の計						







